


## Substituição da bomba de direção assistida JPR756

Para assegurar a vedação entre a bomba de direção assistida e o tubo de pressão, durante a substituição, deve-se proceder à substituição do tubo de pressão e da peça de ligação entre a bomba de direção assistida e o tubo de pressão! A peça de ligação destina-se à conexão do tubo de pressão na bomba e apenas pode ser utilizada uma vez.



Peça de ligação de 18 mm  
N.º OE Ford: 6742740 (F33C 3F656 BA)  
N.º OE Volvo: 30671314